



Principedetail drempe Elisadonk
Schaal 1:50

- Opnemen en aanbrengen pefab drempelementen
- Handhaven bestaande pefab drempelementen
- Zagen asfalt en verwijderen asfalt (ca. 14 m2 per locatie)
- Uitvullen met menggranulaat 0/31,5 en aanbrengen brekerzand dik 50mm, aanbrengen betonstraatstenen keel formaat in elleboogverband, dik 80mm, heiderood

- opmerkingen:
- maten in meters
 - afmetingen in millimeters
 - hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.



		Projectnaam : Elisadonk Onderdeel : Bestek Situatie : Aanpassen drempels
Get. : E.H.	Besteknr. :	Projectnr. 77210217
Gez. :	Bladnr. :	Versie : 01
Acc. :	Schaal : 1:500	
	Formaat : A1	Datum : 02-07-2019
04		
03		
02		
01		
Versie	Get.	Gez.
	Wijziging	Datum

Team Openbare Werken
 Stadsref 1
 postbus 5000
 4700 KA Roosendaal
 Telefoon 0165 - 579111