

**Legenda**

- . . . . . Werkgrens
- — — — — Bestaande topografie
- — — — — Bestaande bebouwing
- — — — — Toekomstige bebouwing
- - - - - Bestaande perceelsgrens
- - - - - Bestaande materiaalgrens
- ⊙ B0B=L26 @ 300 Beton Bestaand HWA-riool incl. b.o.b. maat en materialisatie met diameter
- ⊙ B0B=L26 @ 300 Beton Bestaand gemengd-riool incl. b.o.b. maat en materialisatie met diameter
- ⊙ B0B=L26 @ 300 Beton Bestaand DWA-riool incl. b.o.b. maat en materialisatie met diameter
- ⊙ B0B=L26 @ 150 PE Bestaande drainage PE buizen geribbeld inclusief doorspuitput
- ⊕ Bestaand verkeersbord
- ⊕ Bestaande elektrakast
- 2.61 Bestaande hoogte maaiveld in meters t.o.v. N.A.P.
- 2.61 Bestaande hoogte maaiveld in meters t.o.v. N.A.P.
- Te behouden boom conform ondergrond / inmeting
- Bestaande brandkraan
- Bestaande diamantkoppaal
- Bestaande trottoir- / straatkolk
- Bestaande lichtmast
- Bestaande waterafsluiter
- Bestaande uitneembare trottoirpaal
- Bestaande waterafsluiter
- Bestaande gasafsluiter
- Bestaande trottoirpaal beton
- Bestaand hekwerk
- ⊗ Te kappen boom
- +0.87 Aanbrengen HWA-riool PVC Ø 315 mm incl. inspectieput, b.o.b. hoogte en stroomrichting
- ⊕ Aanbrengen 8 meter masten met 1 meter uithouder voorzien van Teceo 32 LEDs 5068lm voorzien van 2 zhaga connectoren ( een bovenop en een onder aan het armatuur ipv eventuele sensor)
- ▬ Aanbrengen inritblokken 650x200x500 mm
- ▬ Aanbrengen opsluitbanden 80x200 mm kleur grijs
- ▬ Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm kleur grijs
- ▬ Aanbrengen rijwielpadband 40/120x250 mm kleur grijs
- ▬ Zwart geluidreducerend asfalt
- ▬ Rood asfalt
- ▬ Groenstrook
- ▬ Tegels rood
- ▬ Tegels grijs
- ▬ Printbeton
- ▬ Printasfalt



Indicatief, dient nog verder te worden uitgewerkt

Invoering groenaanplant en verdere inrichting nader te bepalen

Voorbereiding en uitvoering door ProRail

Maten in meters, tenzij anders vermeld.  
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld.

**Gemeente Roosendaal**

**Projectnaam :** Plantagebaan Wouw  
**Onderdeel :** Definitief ontwerp  
**Situatie :** Nieuw

Get.:	H.J.	Besteknr.:	n.v.t.	Projectnr.:	BEH-2020-77210339
Gec.:	D.K.	Bladnr.:	2	Versie:	BEH-CIV-CON
Gez.:		Schaal:	1:200		
Acc.:		Formaat:	A1	Datum:	08-06-2020

04						<b>Team Openbare Werken</b> Stadserf 1 postbus 5000 4700 KA Roosendaal Telefoon 0165 - 579111
03						
02						
01						
Versie	Get.	Gec.	Wijziging		Datum	